Model Villa Budget - Woods

Villa - Built UP Area	2,080	Sft

Actvity No	Activity	Amount	Rate/ Sft
A1	Excavation	90,600	43.56
A2	Backfilling	81,342	39.11
A3	Structure	10,88,867	523.49
A4	Block Work	3,19,145	153.44
A5	Internal Plastering	1,64,991	79.32
A6	External Plastering	1,33,011	63.95
A7	Internal Water Proofing	58,986	28.36
A8	External Water Proofing	16,551	7.96
A9	Tiling	3,92,948	188.92
A10	Stone & Granite Works	1,15,541	55.55
A11	Railing	12,89,412	619.91
A12	UPVC	2,58,025	124.05
A13	Doors	1,70,730	82.08
A14	Internal Painting	1,82,613	87.79
A15	External Painting	68,067	32.72
A18	Internal Electrical	2,49,600	120.00
A20	Internal Plumbing	1,66,400	80.00
A29	Landscaping	3,12,000	150.00
A39	Technical Contigencies	52,000	25.00
A40	Handovers	20,800	10.00
Total Engineering Cost		**52,31,630**	**2,515** Sft